

## ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
		628.75	125.75	754.50
1.	<b>Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW</b>	3,764.17	752.83	4,517.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– монтажа горионика на постојећи котлао</li> <li>– повезивање на гасну инсталацију</li> <li>– повезивање напонске стране - струјне</li> <li>– подешавање снаге горионика</li> <li>– испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног трошила</li> <li>– обука корисника за руковање гасним трошилом</li> <li>– овера гаранције: норма 6 сати</li> </ul>			
2.	<b>Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 KW</b>	3,134.17	626.83	3,761.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– повезивање котла на гасну страну</li> <li>– повезивање напонске - струјне стране</li> <li>– подешавање снаге котла</li> <li>– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила</li> <li>– обука корисника за руковање гасним трошилом</li> <li>– овера гаранције: норма 5 сати</li> </ul>			
3.	<b>Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак</b>	3,134.17	626.83	3,761.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– повезивање котла на гасну страну</li> <li>– повезивање напонске - струјне стране</li> <li>– подешавање снаге котла</li> <li>– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила</li> <li>– обука корисника за руковање гасним трошилом</li> <li>– овера гаранције: норма 5 сати</li> </ul>			
4.	<b>Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак</b>	3,134.17	626.83	3,761.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– повезивање напонске - струјне стране</li> <li>– подешавање снаге котла</li> <li>– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила</li> <li>– обука корисника за руковање гасним трошилом</li> <li>– овера гаранције: норма 5 сати</li> </ul>			
5.	<b>Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година</b>			
	<p>Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, провера ефикасности тј. извођење тестова сагоревања и поновно подешавање параметара по спецификацији произвођача.</p>			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	– прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4)			
	– друга година - 20 ЕУР ( у динарској противвредности)	2,510.00	502.00	3,012.00
	– трећа година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности)	3,450.83	690.17	4,141.00
	– четврта година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности)	3,450.83	690.17	4,141.00
	– пета година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности)	3,450.83	690.17	4,141.00
<b>6.</b>	<b>Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак</b>	922.50	184.50	1,107.00
	– постављање пећи на место прикључења			
	– монтажа димоводне цеви			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 1,5 сат			
<b>7.</b>	<b>Монтажа гасних фасадних пећи</b>	1,253.33	250.67	1,504.00
	– монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног комплета			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 2 сата			
<b>8.</b>	<b>Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса</b>	922.50	184.50	1,107.00
	– замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и подешавање пламеника			
	– провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
<b>9.</b>	<b>Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса</b>	922.50	184.50	1,107.00
	– замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас			
	– повезивање на гасну страну			
	– пуштање у рад и подешавање горионика			
	– провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
<b>10.</b>	<b>Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)</b>	615.00	123.00	738.00
	– повезивање пећи на гасну страну			
	– пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи			
	– испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила			
	– обука корисника за руковање гасним трошилом			
	– овера гаранције: норма 1 сат			
<b>11.</b>	<b>Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова</b>	922.50	184.50	1,107.00
	– замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат			

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ %	Цена са ПДВ (дин.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– замена свећице на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат</li> <li>– замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат</li> <li>– замена упаљача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат</li> <li>– замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат</li> </ul>	313.33	62.67	376.00
12.	<b>Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата</b>	1,253.33	250.67	1,504.00
13.	<b>Излазак на интервенцију по захтеву</b>	615.00	123.00	738.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– дијагностика квара</li> <li>– поступак отклањања: норма 1 сат</li> <li>– замена панцир црева: норма 1 сат</li> </ul>			
14.	<b>Овера гаранције</b>	615.00	123.00	738.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници</li> <li>– односи се на гасне пећи, решое и шпорете</li> <li>– провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних гасних трошила: норма 1 сат</li> </ul>			
15.	<b>Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– демонтажа бојлера код корисника</li> <li>– испирање измењивача хемијским путем</li> <li>– тестирање исправности бојлера на пробном столу</li> <li>– враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад</li> </ul>			
	– комбиновани : норма 8 сати	5,026.67	1,005.33	6,032.00
	– само централно грејање: норма 5 сати	3,082.50	616.50	3,699.00
	– само санитарна вода: норма 3 сати	1,882.50	376.50	2,259.00