

ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ	ПДВ 20%	Цена са
		накаде (дин.)		ПДВ (дин.)
		700.12	140.02	840.14
1.	Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 KW	4,189.17	837.83	5,027.00
	<ul style="list-style-type: none"> • монтажа горионика на постојећи котло • повезивање на гасну инсталацију • повезивање напонске стране - струјне • подешавање снаге горионика • испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 6 сати 			
2.	Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 KW	3,487.50	697.50	4,185.00
	<ul style="list-style-type: none"> • повезивање котла на гасну страну • повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати 			
3.	Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак	3,487.50	697.50	4,185.00
	<ul style="list-style-type: none"> • повезивање котла на гасну страну • повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати 			
4.	Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак	3,487.50	697.50	4,185.00
	<ul style="list-style-type: none"> • повезивање напонске - струјне стране • подешавање снаге котла • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 5 сати 			
5.	Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради продужења гарантног рока у интервалу од 5 година			
	<p>Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, провера ефикасности тј.извођење тестова сагоревања и поновно подешавање параметара по спецификацији произвођача.</p> <ul style="list-style-type: none"> • прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4) • друга година - 20 ЕУР (у динарској противвредности) • трећа година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) • четврта година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) • пета година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) <p>Сервис кондензационих котлова</p> <ul style="list-style-type: none"> • прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4) • друга година - 35 ЕУР (у динарској противвредности) • трећа година - 60 ЕУР (у динарској противвредности) 			
		1,958.33	391.67	2,350.00
		3,427.50	685.50	4,113.00
		3,427.50	685.50	4,113.00
		3,427.50	685.50	4,113.00
		3,427.50	685.50	4,113.00
		5,875.83	1,175.17	7,051.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
	• четврта година - 60 ЕУР (у динарској противвредности)	5,875.83	1,175.17	7,051.00
	• пета година - 60 ЕУР (у динарској противвредности)	5,875.83	1,175.17	7,051.00
6.	Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак	1,025.00	205.00	1,230.00
	• постављање пећи на место прикључења • монтажа димоводне цеви • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 1,5 сат			
7.	Монтажа гасних фасадних пећи	1,394.17	278.83	1,673.00
	• монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног комплета • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 2 сата			
8.	Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног гаса	1,025.00	205.00	1,230.00
	• замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и подешавање пламеника • провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
9.	Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса	1,025.00	205.00	1,230.00
	• замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - бутана на земни гас • повезивање на гасну страну • пуштање у рад и подешавање горионика • провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом: норма 1,5 сат			
10.	Пуштање гасних пећи у рад (фасадна и на димњак)	682.50	136.50	819.00
	• повезивање пећи на гасну страну • пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи • испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног трошила • обука корисника за руковање гасним трошилом • овера гаранције: норма 1 сат			
11.	Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова	1,025.00	205.00	1,230.00
	• замена термоелемента на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена свећице на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена упалјача на гасном трошилу и провера исправности норма: 1,5 сат • замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности норма: 0,5 сат			
		348.33	69.67	418.00

Р.бр.	ОПИС ПОСЛА	Износ накаде (дин.)	ПДВ 20%	Цена са ПДВ (дин.)
12.	Замена термоелемента на котловима и испитивање исправности: норма 2 сата	1,394.17	278.83	1,673.00
13.	Излазак на интервенцију по захтеву	682.50	136.50	819.00
	<ul style="list-style-type: none"> • дијагностика квара • поступак отклањања: норма 1 сат • замена панцир црева: норма 1 сат 			
14.	Овера гаранције	682.50	136.50	819.00
	<ul style="list-style-type: none"> • подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено за сервисирање, а није купљено у нашој продавници • односи се на гасне пећи, решое и шпорете • провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних гасних трошила: норма 1 сат 			
15.	Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским испирањем измењивача			
	<ul style="list-style-type: none"> • демонтажа бојлера код корисника • испирање измењивача хемијским путем • тестирање исправности бојлера на пробном столу • враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад 			
	• комбиновани : норма 8 сати	5,595.00	1,119.00	6,714.00
	• само централно грејање: норма 5 сати	3,430.00	686.00	4,116.00
	• само санитарна вода: норма 3 сати	2,095.00	419.00	2,514.00
16.	Сервис гасних пећи	1,398.33	279.67	1,678.00
	<ul style="list-style-type: none"> • демонтажа гасне пећи • издувавање гасног горионика • издувавање пилота пламена • издувавање оплоте гасне пећи • испитивање на непропусност • монтажа гасне пећи • преглед аутоматике и спојева 			
17.	Монтажа термостата: норма 1,5 сати	1,050.00	210.00	1,260.00